CHARGE ATLAS / RONALD REAGAN

Ronald Reagan H-E-B | 四枪方案调查 | 尚不具备投资资格

门槛不变：从首次支出起，基准回本≤6年、保守≤8年；10个运营年、10%实际折现率下基准NPV≥0；保守现金为正，且六类证据齐全。

19348 Ronald W. Reagan Blvd, Georgetown, TX 78628

假设 / 证据状态	交叉核查能证明什么	尚未解决
每天59次付费充电 未核实的较高需求目标	四枪每天59次，即每枪14.75次。外地五枪案例按单枪次数迁移到四枪为47.2次；保持59次需单枪吞吐增加25%。 来源 1 / 2	附近付费历史、0.51美元价格对应需求及排队损失。
每次计费35kWh 外部量级合理，本地未证实	EV-ChART联邦汇总约37.81kWh/次，支持把35用于敏感度分析；不能证明本地付费均值或车型组合。 来源 1 / 2	本地计费电量分布及付费比例。
已建立账户的150kW 4CP 技术上可设想，尚无保证	假设损耗15%，全时150kW限功率需每天16.20满功率小时，占17小时窗口的95.27%。夏季定向限载属于另一方案；控制能力与保留销量均未保证。 来源 1 / 2	Tesla/PEC电表控制条款、成本及性能。
完整项目及运营成本 范围更明确，完整报价仍缺	附近2021年施工登记：Cedar Park 16万美元、Georgetown 31.5万美元。登记排除特定成本类别，并非当前四枪全包报价。 来源 1 / 2 / 3	完整EPC、PEC接电费用、场地、税费及控制报价。

五处附近运营参照。运营商页面验证供给，不验证付费订单。距离为保留AFDC清单计算的直线距离；未取得可匹配的本地付费历史。

参照 / 地址	英里	公开设备配置	迁移限制
Whitestone Market / H-E-B Tesla 2800 E Whitestone Blvd, Cedar Park, TX 78613	7.3	Tesla 11枪，最高325kW，24小时开放 来源 1	同为超市/Tesla场景，但11枪对比四枪；没有付费历史。
Cedar Park Town Center Tesla 1001 E Whitestone Blvd, Cedar Park, TX 78613	7.4	Tesla 12枪，最高250kW，24小时开放 来源 1	规模较大的已运营零售站；并非另一个规划中的Cypress Creek地点。
EVgo The Parke 5001 183A Frontage Road, Cedar Park, TX 78613	6.8	4车位：两台100kW及一台共享350kW双枪设备 来源 1	车位数相同，但网络、接口及共享功率不同。
EVgo Cedar Park 700 E Whitestone Blvd, Cedar Park, TX 78613	7.6	4车位，四台100kW设备 来源 1	车位数相同，但设备功率较低且属于另一网络。
Georgetown Wolf Ranch Tesla 1015 W University Ave, Georgetown, TX 78628	7.8	Tesla 16枪，最高250kW，24小时开放 来源 1	规模较大的零售/州际公路商圈；没有本地计费或电量历史。

附近H-E-B工程图：11枪、三柜、变压器基础及无障碍/土建。历史图纸仍标注PEC接电设计待定；不能证明完整价格或Ronald容量。来源 1

CHARGE ATLAS / 有条件经济性

Ronald Reagan H-E-B | 四枪方案调查 | 尚不具备投资资格

门槛不变：从首次支出起，基准回本≤6年、保守≤8年；10个运营年、10%实际折现率下基准NPV≥0；保守现金为正，且六类证据齐全。

以59次目标重设三情景。均按每次计费35kWh、实现价格0.51美元/kWh。70% / 100% / 120%需求系数为作者压力假设，不是概率；月峰600kW与已建立4CP 150kW是独立假设。保守电费分项上调25%；保留建设、爬坡及更新参数。

情景	次数 / 站 / 日	总资本支出	首次支出起回本 / NPV	判断
保守	41.3	$634.5k	期内未回本* NPV -$424.9k	未通过保守≤8年规则
基准	59.0	$564.0k	4.67 年 NPV $347.9k	仅为条件测算，证据未获准入
乐观	70.8	$517.0k	3.01 年 NPV $818.8k	仅为条件测算，证据未获准入

联合门槛：未通过。基准目标为正，仍不能通过保守回本规则。敏感度保持其他基准输入不变；按枪数迁移的行同时采用所列次数与电量假设。

围绕59次基准的敏感度	数值 / 解释	回本 / NPV
五枪案例按单枪次数迁移至四枪	47.2次/日 × 22 kWh	期内未回本* / -$333.8k
五枪案例按单枪次数迁移至四枪	47.2次/日 × 35 kWh	6.07年 / $73.7k
四个夏季峰值中1次达到600kW	4CP 262.5 kW; 年TCOS $19.2k	4.80年 / $308.6k
四个夏季峰值中2次达到600kW	4CP 375.0 kW; 年TCOS $27.5k	4.95年 / $269.4k
四个夏季峰值中4次达到600kW	4CP 600.0 kW; 年TCOS $44.0k	5.29年 / $190.8k
尚无报价的额外资本支出 +$100.0k	合计 $664.0k	5.28年 / $239.5k
尚无报价的额外资本支出 +$200.0k	合计 $764.0k	5.90年 / $131.1k

4CP各行在后续每年重复指定夏季均值，不预测漏控概率或单次事件。按公布费率漏控一次增加每年8,248.50美元TCOS。47.2次迁移仅为示例，不是预测。

成本边界。尚未取得与设计匹配的完整报价。564,000美元基准为保留的470,000美元厂家参照加未分配的94,000美元预留，并非逐项报价。附近公开登记有助于识别范围，但其历史施工估价排除特定类别，不能代替2026年四枪第三方项目预算；新查到的费用不能与未分配预留重复计算。 已知小额费用：适用时无障碍申报175美元、四接口首次登记120美元；RAS及续期费用另核。

仍未完整计价：土建/电气/无障碍/排水EPC、PEC接电及设备、租金/通行、税/保险、控制/储能及损失销量、经常性义务及拆除。准入前须取得匹配合同和报价。

美元，税前且不含融资。NPV按10%实际折现、10个运营年，无残值/补助/增长。*建设加10个运营年内未回本。电费为不含待定费用的小计，缺失成本可能压低回报。完整18项测算与获取路径见下方链接。